



古のロマンのまら
さかいで

坂出市役所本庁舎建て替えレポート

新庁舎がでっきよるよ!

vol.11

令和元(2019)年
7月1日(月)
第11号

発行
坂出市総務部
総務課管財係

現況の写真



周りの地面を支えていた鋼矢板を抜いています。



型枠で鉄筋を囲み、コンクリートを流し込みます。



柱や壁も立ち上がってきました。

お知らせ

- 守衛室までの動線が変わっています。休日、夜間に市役所にご用のある方は、本庁舎の正面から南→東→北と回り込むようにお進みください。
- 工事車両の出入口を庁舎敷地の西、北、東に設けています。
- 6月より告示板の位置が庁舎正面玄関の西側に移動しています。

工事の進捗状況

3か月スケジュール(6月～8月)									工事内容
6月			7月			8月			
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
→	切梁解体・埋め戻し ・鋼矢板引抜								免震階部分の工事が終了したため、周囲の鋼矢板を撤去し、現在1階部分の建築に取り掛かっています。梁、床、柱、壁と配筋を進め、板で型枠を組みコンクリートを打設します。 また、梁や壁を貫通する、配管のための管路も同時に配置を行っています。目立たない箇所ですが、重要な工程です。
			1階 配筋、コンクリート打設						
			2階 配筋、コンクリート打設						
						3階 配筋、コンクリート打設			

お願い

**本庁舎敷地出入口の南側で
一部花壇の撤去を
している箇所がありますが、
まだ車両の進入はできません。
市役所敷地への入退場は、
係員の指示に従って
ください。**



全体
工程

STEP_1
南倉庫解体

STEP_2
新倉庫棟建設
東館改修

STEP_3
北館・食堂棟解体

STEP_4
▶ 新庁舎建設

STEP_5
旧庁舎解体

STEP_6
外構整備